

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo - ARREDAMENTO							
	Capitolo - ARREDAMENTO SU PROGETTO							
1 N.P.1 Arr (M)	Fornitura e posa in opera di bancone sarà costituito da una scrivania con struttura in pannello di listellare con anima abete, ricoperta con due facce di MDF, con laccatura opaca, con colorazione a scelta D.E.C. e del D.L. e da un rivestimento esterno in assito di legno di abete trattato...(cod. br.01)	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	3.200,00	6.400,00
2 N.P.2 Arr (M)	Fornitura e posa di opera mobile sarà costituito da una struttura in tubulari metallici effetto corten di apposito diametro, verniciato con apposite tinte all'acqua, appositamente ancorato a parete con idonei sistemi quali tasselli ed angolari. Il mobile sarà inoltre dotato di ripiani sia lineari che inclinati dotati di apposito listello blocca depliant (per evitare lo scivolamento dei fogli) di spessore cm 3.00 di legno naturale essenza abete trattato.Le mensole saranno inoltre dotate di divisori porta depliant e brochure in lamiera di metallo con angoli e bordi arrotondati per evitare spigoli pericolosi.Una porzione del mobile sarà inoltre dotato di tubo appendiabiti per l'esposizione di maglie e gadget di abbigliamento...cod. mm.01	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	3.150,00	6.300,00
3 N.P.2.a Arr (M)	Fornitura e posa di mobile sarà costituito da una struttura in tubulari metallici effetto corten di apposito diametro, verniciato con apposite tinte all'acqua, appositamente ancorato a parete con idonei sistemi quali tasselli ed angolari. Il mobile sarà inoltre dotato di ripiani sia lineari che inclinati dotati di apposito listello blocca depliant (per evitare lo scivolamento dei fogli) di spessore cm 3.00 di legno naturale essenza abete trattato.Le mensole saranno inoltre dotate di divisori porta depliant e brochure in lamiera di metallo con angoli e bordi arrotondati per evitare spigoli pericolosi.Una porzione del mobile sarà inoltre dotato di tubo appendiabiti per l'esposizione di maglie e gadget di abbigliamento...cod. mm.02	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	2.200,00	2.200,00
4 N.P.3 Arr (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHE IN LEGNO GREZZO NATURALE CON GAMBE PASSACAVI PER INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE PER RICARICA TELEFONI CELLULARI E TABLET DIMENSIONI CM 150X60. La panca avrà una fasciatura in piatto di ferro appositamente imbullonata...cod. pe.01 - cod. ps.01 Premilcuore Santa Sofia Bagno di Romagna	8,000 2,000 2,000				8,00 2,00 2,00		
	Sommano (cad)					12,00	645,00	7.740,00
5 N.P.4 Arr (M)	Fornitura di tavolo da gioco in legno grezzo con dadi gioco girevoli incassati nelle pareti, piano inclinato in lavagna e puzzle gioco sempre in legno... cod. tg.01 Santa Sofia e Premilcuore	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	1.315,00	2.630,00
6 N.P.5 Arr (M)	L'armadio delle scoperte sarà composto da moduli lineari ma con altezze differenti ognuno avente funzione diversa legata ai sensi (tatto, udito, olfatto e vista).La struttura sarà realizzata con pannelli in nobilitato classe E1 per le emissioni di formaldeide nello spessore idoneo a consentirne la resistenza. La struttura sarà inoltre dotata di appositi sistemi di fissaggio atti a garantirne la robustezza. La finitura esterna del pannello sarà in colore pastello a scelta del D.E.C. e del D.L.- cod. as.01 Premilcuore Santa Sofia	1,000 1,000				1,00 1,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					2,00	5.200,00	10.400,00
7 N.P.6 Arr (M)	I pannelli saranno costituiti da cornice in legno grezzo di abete trattato al cui interno sarà ancorata una lamiera microforata con foratura tonda diametro cm 1,00 verniciata effetto corten. Il sistema sarà poi dotato di idoneo sistema di fissaggio quali calamite della stessa finitura della lamiera, bulloni e bulloni con gancio dotati di appositi dadi, adatti ai fori della lamiera...cod. pmt.01 - cod. pmt.02 Premilcuore Santa Sofia	11,000 11,000				11,00 11,00		
	Sommano (cad)					22,00	400,00	8.800,00
8 N.P.7 Arr (M)	Fornitura di vasche in acciaio misura cm 120x60 bordo perimetrale altezza cm 8,00 finitura zincatura a freddo di spessore idoneo alla destinazione d'uso Premilcuore Bagno di Romagna	13,000 3,000				13,00 3,00		
	Sommano (cad)					16,00	130,00	2.080,00
9 N.P.8 Arr (M)	Fornitura e posa in opera di struttura, in parte metallica profilato tondo diametro mm 50 dotata di idonei kit reggimensole, agganci a parete/soffitto, supporti per pannelli, supporti per monitor e viteria varia come da progetto della D.L...sap.01 Premilcuore Bagno di Romagna		100,000 30,000			100,00 30,00		
	Sommano (ml)					130,00	130,00	16.900,00
10 N.P.9 Arr (M)	Fornitura di tavoli per esposizioni con struttura metallica e piano in legno grezzo, dotati di struttura centrale a tubolare con funzione di passacavi e reggi pannello e monitor, dotato di tutti gli ancoraggi e viteria necessari...cod. tpt.01 Premilcuore Bagno di Romagna	3,000 1,000				3,00 1,00		
	Sommano (cad)					4,00	455,00	1.820,00
11 N.P.10 Arr (M)	Fornitura di tavolini per esposizioni con struttura metallica e piano in legno grezzo...cod. tpo.01 Premilcuore Bagno di Romagna	10,000 3,000				10,00 3,00		
	Sommano (cad)					13,00	210,00	2.730,00
12 N.P.11a (M)	Struttura espositiva costituita da parallelepipedo in MDF laccato, tinteggiatura a discrezione del D.E.C. e della D.L. per esposizione con base a terra. Le dimensioni saranno le seguenti:Larghezza: 60 cmProfondità: 60 cmAltezza: 70 cm - 80 cmcod. epo.01	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	100,00	200,00
13 N.P.12 Arr (M)	Fornitura e posa in opera di plastico rappresentante l'area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e di Campigna verniciato o comunque finitura bianca scala 1:25.000 dimensioni circa m 1,50 x 2,00. Il plastico dovrà essere comprensivo di base da terra delle dimensioni tali da alloggiare nel plastico ed altezza da terra di cm 80. Struttura in mdf e metallo. Premilcuore Santa Sofia Bagno di Romagna	1,000 1,000 1,000				1,00 1,00 1,00		
	Sommano (cad)					3,00	4.000,00	12.000,00
	Supercapitolo - ARREDAMENTO							
	Capitolo - ARREDAMENTO DA ACQUISTO SU MERCATO							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
14 N.P.13 Arr (M)	Fornitura di sedie monoscocca realizzata interamente in polipropilene, impilabile adatta anche per l'uso esterno. La superficie leggermente goffrata. I piedini di appoggio intercambiabili e ad alta resistenza colore finitura a discrezione della D.L....cod. sv.01 Premilcuore Santa Sofia	24,000 28,000				24,00 28,00		
	Sommano (cad)					52,00	80,00	4.160,00
15 N.P.13a ARR (M)	Seduta operativa dotata di supporto lombare e con le seguenti caratteristiche: Tipo di mobile: sedia girevole per ufficio conformi alla norma EN 1335 e al sigillo Ergonomia. Schienale: struttura in poliammide in nero o grigio. Con supporto lombare estraibile adattabile in altezza (regolabile in 6 posizioni ed escursione totale 6 cm). Rivestimento schienale in tessuto volumetrico con look a rete colore a scelta D.E.C. e del D.L. Il supporto lombare regolabile scorre in alto o in basso per 7 cm per un supporto dinamico continuo, conformandosi in modo flessibile al disegno della schiena, e offre un comfort prolungato di seduta unito a una grande facilità di azionamento. L'altezza e la profondità del supporto lombare possono essere regolate per adattarsi alle caratteristiche individuali del corpo. La pressione nella regione lombare è sempre piacevolmente uniforme e assicura il massimo comfort in qualunque posizione di seduta. Seduta: cuscino della seduta in schiuma poliuretana. Rivestimento seduta in tessuto volumetrico a rete colore a scelta D.E.C. e del D.L....cod. so.01 Premilcuore Santa Sofia	1,000 1,000				1,00 1,00		
	Sommano (cad)					2,00	150,00	300,00
16 N.P.14 Arr (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di tavoli da ufficio dimensioni 90 x 180 con gambe in metallo finitura verniciata o grezza con piano di lavoro in laminato bianco Premilcuore	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	800,00	3.200,00
17 N.P.14.a ARR (M)	Piano di lavoro: il piano di lavoro, in nobilitato con bordatura laser, delle dimensioni di cm 49x100xh75 dovrà avere la struttura di fibra di legno a media densità (mdf) in classe E1 di emissione della formaldeide, con spessore 30 mm. La finitura dovrà essere del tipo tinta unita colorazione bianca. L'altezza del piano finito sarà a cm 75. La struttura di supporto dovrà essere interamente metallica, composta da elementi in alluminio o acciaio, verniciati con polvere epossidica nel colore bianco...cod. td.02 Santa Sofia	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	800,00	2.400,00
	Supercapitolo - ARREDAMENTO							
	Capitolo - RECUPERO ARREDI ESISTENTI							
18 N.P.15 Arr (M)	Recupero armadio esistente posto nell'ingresso di Premilcuore, con inserimento di nuove ante e realizzazione di laccatura a discrezione della D.L....cod. mrp.01 Premilcuore	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	1.100,00	1.100,00
19 N.P.16 Arr (M)	Sostituzione vetro nell'armadio presente all'ingresso di Premilcuore (la destinazione dell'armadio è da destinarsi ad altro ambiente)..cod. vrp.01 Premilcuore	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	470,00	470,00
20 N.P.17 Arr (M)	Ristrutturazione sagome alberi esistenti con laccatura opaca tinteggiatura a discrezione della D.L. ed inserimento sagome uccelli sempre a scelta della D.L....cod. sa.01							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Bagno di Romagna	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	100,00	100,00
21 N.P.18 Arr (M)	Restauro colonne cestini porta rifiuti con laccature coprente con colore a scelta della D.L...cod. cpr.01							
	Premilcuore	1,000				1,00		
	Santa Sofia	1,000				1,00		
	Bagno di Romagna	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					3,00	145,00	435,00
22 N.P.19 Arr (M)	Tinteggiatura con vernice laccata opaca di cubi in legno girevoli porta depliant con colore a scelta della D.L.cod...cgpd.01							
		4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	44,00	176,00
23 N.P.22 Arr (M)	Smontaggio degli arredi da recuperare e ritrattare, trasporto in officina per effettuare le debite lavorazioni, trasporto e posa in opera del mobile ristrutturato							
	Premilcuore	40,000				40,00		
	Santa Sofia	40,000				40,00		
	Bagno di Romagna	20,000				20,00		
	Sommano (h)					100,00	60,00	6.000,00
	Supercapitolo - ARREDAMENTO							
	Capitolo - ARREDAMENTO SU PROGETTO							
24 N.P.23 Arr (M)	Le cornici con pannelli girevoli saranno costituite da una struttura in tubolari metallici posti alla base ed in sommità dell'arredo che serviranno a sostegno della cornice in legno grezzo di abete trattato. La struttura avrà una piastra alla base per l'appoggio del tubolare, con funzione di piede. Internamente una struttura metallica con appositi meccanismi consentirà ai pannelli in laminato(dimensione cm 21x30) di poter girare su se stessi...cod. cpg.01							
	Santa Sofia	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	885,00	1.770,00
	Supercapitolo - ARREDAMENTO							
	Capitolo - RECUPERO ARREDI ESISTENTI							
25 N.P.24 Arr (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPOSITA STRUTTURA APRIBILE DA PORRE A BASE DI APPOGGIO AL PLASTICO DI ZANGHERI PER POTERNE CONSENTIRE UNA FACILE APERTURA E SPOSTAMENTO...cod. pz.01							
	Santa Sofia	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	2.820,00	2.820,00
	Supercapitolo - ARREDAMENTO							
	Capitolo - ARREDAMENTO SU PROGETTO							
26 N.P.25 Arr (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRINETTE IN LAMINATO TINTA UNITA OPACA COLORE A SCELTA DEL D.L. SOSPESE SU STRUTTURA METALLICA. LA VETRINETTA SARA' DOTATA DI RIPIANI INTERNI E ANTE APRIBILE CON CHIAVE SUL RETRO...cod. eo.01							
	Santa Sofia	8,000				8,00		
	Sommano (cad)					8,00	600,00	4.800,00
	Supercapitolo - ARREDAMENTO							
	Capitolo - RECUPERO ARREDI ESISTENTI							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
27 N.P.26 Arr (M)	Laccatura mobile per contenitore quadro elettrico presente all'interno del locale 2 del piano terreno con colore della tinteggiatura a scelta della D.L...cod. mqe.01 Santa Sofia	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	165,00	165,00
28 N.P.27 Arr (M)	Restauro mobile libreria presente all'interno del locale 8 al piano terreno con aggiunta di nuove ante e laccatura del mobile con tinteggiatura a scelta della D.L...cod. ls.01	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	5.700,00	5.700,00
29 N.P.28 Arr (M)	Ristrutturazione sagome figure umane in legno con laccatura opaca, tinteggiatura a discrezione della D.L...cod. su.01 Bagno di Romagna	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	35,00	70,00
30 N.P.29 Arr (M)	Ristrutturazione vetrina posta nella stanza reception di Santa Sofia sarà completamente laccata con una tinta opaca coprente in modo da uniformare i materiali presenti all'interno della stanza. La vernice che dovrà essere utilizzata sarà del tipo ad acqua e priva di sostanze tossiche. Il colore della tinteggiatura sarà a discrezione del D.E.C. e del D.L.Si dovrà tenere presente che nel servizio è compreso, lo smontaggio, l'eventuale ritiro e quanto altro occorre per dare l'opera finita...cod. mpr.02 Santa Sofia	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	1.086,00	1.086,00
	Totale Computo							114.952,00
QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI								
	ARREDAMENTO							
	ARREDAMENTO DA ACQUISTO SU MERCATO							€ 10.060,00
	---							€ 86.770,00
	ARREDAMENTO SU PROGETTO							€ 18.122,00
	---							€
	RECUPERO ARREDI ESISTENTI							€
	---							€
	Totale Capitolo ARREDAMENTO €							114.952,00

UdCM Casentino prot. n. 16270 del 02-10-2018 arrivo Cat. 14 Cl. 2

Il Progettista