


Il candidato, dopo aver scelto i DPI occorrenti al caso, è chiamato a simulare a terra la disposizione corretta di un tratto di "muratura in mattoni pieni ad una testa" ad angolo di 90°, come indicato in figura, per l'altezza pari a tre ricorsi e successivamente provveda alla preparazione della malta cementizia necessaria per la muratura di ulteriori due ricorsi soprastanti.



Tempo massimo previsto 15 minuti.

Infine il candidato dovrà procedere a smantellare la muratura e riposizionare il materiale impiegato nel luogo di deposito iniziale.